DOCUMENT 2 / 3

# Estimatif sommaire

Méthode des estimations sommaires de la base Éco-données : un ratio de coût par type de pièce (tous corps d'état, phase ESQ) est appliqué aux surfaces des plans d'esquisse. Sur votre consigne, **les prix de construction de la base sont divisés par 2**. Les postes absents de la base (clôture, assainissement, menuiseries bois, claustras, équipements) sont chiffrés au prix du marché, sans division. Les honoraires et les aléas (10 % au stade esquisse) sont ajoutés en pourcentage. Montants en FCFA.

| Ouvrage | m² clos | Travaux HT | Honoraires + aléas | Total HT | Total TTC | Travaux / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa, option A | 233,52 | 122 926 638 | 29 563 857 | 152 490 495 | 179 938 784 | 526 407 |
| Villa, option B | 241,92 | 130 137 538 | 31 298 078 | 161 435 616 | 190 494 027 | 537 936 |
| Bâtiment locatif R+1 | 270,12 | 103 843 038 | 24 974 251 | 128 817 289 | 152 004 401 | 384 433 |
| **Opération A + locatif** | **503,64** | **226 769 676** | **54 538 108** | **281 307 784** | **331 943 185** | **450 261** |
| **Opération B + locatif** | **512,04** | **233 980 576** | **56 272 329** | **290 252 905** | **342 498 428** | **456 958** |

## Bordereau de ratios (FCFA HT / m²)

| Poste | Source (base Éco-données) | Ratio base | Retenu (÷ 2) |
|---|---|---|---|
| Séjour / SAM / salon | Pavillon Akpo 2022 - sejour | 600 000 | 300 000 |
| Chambres | Pavillon Akpo 2022 - chambres | 600 000 | 300 000 |
| Salles d'eau / SdB / WC | Pavillon Akpo 2022 - pièces d'eau | 1 500 000 | 750 000 |
| Cuisine | Pavillon Akpo 2022 - cuisine | 850 000 | 425 000 |
| Dressing / vestibule-placard | Résidences Anthurium 2021 - dressing | 850 000 | 425 000 |
| Réserve / buanderie / cellier | Pavillon Akpo 2022 - réserve | 500 000 | 250 000 |
| Circulations (genkan, rōka, palier) | Résidence Les Flamboyants - dégagements | 550 000 | 275 000 |
| Escalier | Résidences Anthurium 2021 - circulations (haut de fourchette) | 600 000 | 300 000 |
| Engawa / terrasse couverte / séchoir | Pavillon Akpo 2022 - terrasse | 350 000 | 175 000 |
| Balcon-engawa d'étage | Résidences Anthurium 2021 - balcons | 450 000 | 225 000 |
| Toit-jardin accessible | Assimilé terrasse (Akpo 2022) | 350 000 | 175 000 |
| Patio / tsubo-niwa / cour | Villa Cacao 6 2023 - patio | 85 000 | 42 500 |
| Parking et allées pavés | Villa Cacao 6 2023 - patio (assimilé) | 85 000 | 42 500 |
| Espaces verts (aménagement) | Résidence Les Flamboyants - jardins et patios | 20 000 | 10 000 |
| Séjour-cuisine (locatif) | Résidences Anthurium 2021 - sejour | 550 000 | 275 000 |
| Chambre / alcôve (locatif) | Résidences Anthurium 2021 - chambres | 500 000 | 250 000 |
| Salle d'eau (locatif) | Résidence Les Flamboyants - salles de bain | 1 000 000 | 500 000 |
| Kitchenette / bande humide | Pavillon Akpo 2022 - cuisine | 850 000 | 425 000 |
| Dégagement / placard / bureau | Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas) | 400 000 | 200 000 |
| Coursive-engawa R+1 | Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas) | 400 000 | 200 000 |

Non compris : foncier, mobilier et électroménager, climatiseurs, groupe électrogène ou solaire, forage, piscine, fondations spéciales selon l'étude de sol, frais de permis, de géomètre et de notaire (repris au business plan). La revue senior juge le ratio ÷ 2 ambitieux : il faut le confirmer par une consultation par lots dès l'APS. Le classeur Excel joint contient toutes les formules. Le coefficient diviseur se modifie dans l'onglet BASE PRIX.

DÉTAIL

# Villa, option A

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **Rez-de-chaussée** | | | | |
| Genkan (entrée) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| WC visiteurs | Salles d'eau / SdB / WC | 2,16 | 750 000 | 1 620 000 |
| Getabako (placard) | Dressing / vestibule-placard | 2,16 | 425 000 | 918 000 |
| Séjour - SAM | Séjour / SAM / salon | 38,88 | 300 000 | 11 664 000 |
| Rōka (galerie intérieure) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 11,52 | 275 000 | 3 168 000 |
| Escalier | Escalier | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| Cuisine | Cuisine | 12,96 | 425 000 | 5 508 000 |
| Buanderie / cellier | Réserve / buanderie / cellier | 5,76 | 250 000 | 1 440 000 |
| Chambre de service | Chambres | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| SE service | Salles d'eau / SdB / WC | 4,32 | 750 000 | 3 240 000 |
| Arrière-cuisine (préau) | Engawa / terrasse couverte / séchoir | 6,60 | 175 000 | 1 155 000 |
| Cour de service / séchoir | Patio / tsubo-niwa / cour | 7,20 | 42 500 | 306 000 |
| Tsubo-niwa | Patio / tsubo-niwa / cour | 4,32 | 42 500 | 183 600 |
| Dressing traversant | Dressing / vestibule-placard | 12,96 | 425 000 | 5 508 000 |
| Chambre parentale | Chambres | 20,40 | 300 000 | 6 120 000 |
| SdB parentale | Salles d'eau / SdB / WC | 8,64 | 750 000 | 6 480 000 |
| WC + rangement | Salles d'eau / SdB / WC | 5,76 | 750 000 | 4 320 000 |
| Engawa | Engawa / terrasse couverte / séchoir | 26,64 | 175 000 | 4 662 000 |
| **Sous-total rez-de-chaussée** | | | | **63 852 600** |
| **Étage** | | | | |
| Rōka (couloir) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| Vestibule ch.2 | Dressing / vestibule-placard | 3,84 | 425 000 | 1 632 000 |
| SE ch.2 | Salles d'eau / SdB / WC | 4,80 | 750 000 | 3 600 000 |
| SE ch.3 | Salles d'eau / SdB / WC | 4,80 | 750 000 | 3 600 000 |
| Vestibule ch.3 | Dressing / vestibule-placard | 3,84 | 425 000 | 1 632 000 |
| Chambre 2 | Chambres | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Chambre 3 | Chambres | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Escalier | Escalier | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| Palier | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| Salon familial | Séjour / SAM / salon | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Toit-jardin | Toit-jardin accessible | 17,82 | 175 000 | 3 118 500 |
| **Sous-total étage** | | | | **32 590 500** |
| **Aménagements extérieurs et VRD** | | | | |
| Parking, allées et cour de service pavés (pavés drainants) | base ÷ 2 | 62,00 m2 | 42 500 | 2 635 000 |
| Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres) | base ÷ 2 | 115,00 m2 | 10 000 | 1 150 000 |
| Bâche à eau + surpresseur | base ÷ 2 | 1,00 ens | 2 023 538 | 2 023 538 |
| Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon | prix de marché | 1,00 ens | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m, BTC) + claustras de la cour de service | prix de marché | 28,00 ml | 60 000 | 1 680 000 |
| Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI | prix de marché | 1,00 ens | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme | prix de marché | 160,00 m2 | 8 000 | 1 280 000 |

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Volets coulissants bois à caisson (amado) + moustiquaires | prix de marché | 30,00 m2 | 110 000 | 3 300 000 |
| Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement) | prix de marché | 2,50 u | 900 000 | 2 250 000 |
| **Sous-total** | | | | **20 818 538** |
| **Plus-values du parti (terre, bois, claustras)** | | | | |
| Panneaux coulissants bois massif (fusuma / shoji à lames) | prix de marché | 22,00 m2 | 125 000 | 2 750 000 |
| Claustras en terre cuite / BTC ajourée (dont rive de coursive) | prix de marché | 30,00 m2 | 30 000 | 900 000 |
| Mur d'accent en pisé (terre crue stabilisée, sous abri) | prix de marché | 20,00 m2 | 45 000 | 900 000 |
| Brise-soleil à lames bois (façades Ouest) | prix de marché | 14,00 m2 | 60 000 | 840 000 |
| Toiture végétalisée extensive (aile parentale) | prix de marché | 35,00 m2 | 45 000 | 1 575 000 |
| Moins-value murs BTC apparents (vs agglos enduits 2 faces) | prix de marché | 260,00 m2 | -5 000 | -1 300 000 |
| **Sous-total** | | | | **5 665 000** |
| **TOTAL TRAVAUX HT** | | | | **122 926 638** |
| Honoraires architecte (conception + suivi) | | | 8,00 % | 9 834 131 |
| BET structure / fluides | | | 2,00 % | 2 458 533 |
| Étude géotechnique | | | 1,50 % | 1 843 900 |
| Bureau de contrôle | | | 1,35 % | 1 659 510 |
| Assurances (TRC / dommages) | | | 1,20 % | 1 475 120 |
| Imprévus | | | 10,00 % | 12 292 664 |
| **TOTAL GÉNÉRAL HT** | | | | **152 490 495** |
| TVA | | | 18 % | 27 448 289 |
| **TOTAL GÉNÉRAL TTC** | | | | **179 938 784** |

DÉTAIL

# Villa, option B

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **Rez-de-chaussée** | | | | |
| Genkan (entrée) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| WC visiteurs | Salles d'eau / SdB / WC | 2,16 | 750 000 | 1 620 000 |
| Getabako (placard) | Dressing / vestibule-placard | 2,16 | 425 000 | 918 000 |
| Séjour - SAM | Séjour / SAM / salon | 38,88 | 300 000 | 11 664 000 |
| Rōka (galerie intérieure) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 11,52 | 275 000 | 3 168 000 |
| Escalier | Escalier | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| Cuisine | Cuisine | 12,96 | 425 000 | 5 508 000 |
| Buanderie / cellier | Réserve / buanderie / cellier | 5,76 | 250 000 | 1 440 000 |
| Chambre de service | Chambres | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| SE service | Salles d'eau / SdB / WC | 4,32 | 750 000 | 3 240 000 |
| Arrière-cuisine (préau) | Engawa / terrasse couverte / séchoir | 6,60 | 175 000 | 1 155 000 |
| Cour de service / séchoir | Patio / tsubo-niwa / cour | 7,20 | 42 500 | 306 000 |
| Washitsu (bureau / chambre) | Séjour / SAM / salon | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| SE invités | Salles d'eau / SdB / WC | 4,32 | 750 000 | 3 240 000 |
| Engawa | Engawa / terrasse couverte / séchoir | 30,24 | 175 000 | 5 292 000 |
| **Sous-total rez-de-chaussée** | | | | **48 999 000** |
| **Étage** | | | | |
| Rōka (couloir) | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| Vestibule ch.2 | Dressing / vestibule-placard | 3,84 | 425 000 | 1 632 000 |
| SE ch.2 | Salles d'eau / SdB / WC | 4,80 | 750 000 | 3 600 000 |
| SE ch.3 | Salles d'eau / SdB / WC | 4,80 | 750 000 | 3 600 000 |
| Vestibule ch.3 | Dressing / vestibule-placard | 3,84 | 425 000 | 1 632 000 |
| Chambre 2 | Chambres | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Chambre 3 | Chambres | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Escalier | Escalier | 8,64 | 300 000 | 2 592 000 |
| Palier | Circulations (genkan, rōka, palier) | 8,64 | 275 000 | 2 376 000 |
| Salon familial | Séjour / SAM / salon | 12,96 | 300 000 | 3 888 000 |
| Sas-dressing parental | Dressing / vestibule-placard | 8,64 | 425 000 | 3 672 000 |
| SdB parentale | Salles d'eau / SdB / WC | 8,64 | 750 000 | 6 480 000 |
| Chambre parentale | Chambres | 21,60 | 300 000 | 6 480 000 |
| Balcon-engawa | Balcon-engawa d'étage | 12,96 | 225 000 | 2 916 000 |
| **Sous-total étage** | | | | **49 020 000** |
| **Aménagements extérieurs et VRD** | | | | |
| Parking, allées et cour de service pavés (pavés drainants) | base ÷ 2 | 62,00 m2 | 42 500 | 2 635 000 |
| Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres) | base ÷ 2 | 145,00 m2 | 10 000 | 1 450 000 |
| Bâche à eau + surpresseur | base ÷ 2 | 1,00 ens | 2 023 538 | 2 023 538 |
| Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon | prix de marché | 1,00 ens | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m, BTC) + claustras de la cour de service | prix de marché | 28,00 ml | 60 000 | 1 680 000 |
| Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI | prix de marché | 1,00 ens | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme | prix de marché | 125,00 m2 | 8 000 | 1 000 000 |

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Volets coulissants bois à caisson (amado) + moustiquaires | prix de marché | 34,00 m2 | 110 000 | 3 740 000 |
| Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement) | prix de marché | 2,50 u | 900 000 | 2 250 000 |
| **Sous-total** | | | | **21 278 538** |
| **Plus-values du parti (terre, bois, claustras)** | | | | |
| Panneaux coulissants bois massif (fusuma / shoji à lames) | prix de marché | 26,00 m2 | 125 000 | 3 250 000 |
| Claustras en terre cuite / BTC ajourée (dont rive de coursive) | prix de marché | 30,00 m2 | 30 000 | 900 000 |
| Mur d'accent en pisé (terre crue stabilisée, sous abri) | prix de marché | 18,00 m2 | 45 000 | 810 000 |
| Brise-soleil à lames bois (façades Ouest) | prix de marché | 18,00 m2 | 60 000 | 1 080 000 |
| Grande toiture débordante : charpente + couverture hors clos | prix de marché | 100,00 m2 | 60 000 | 6 000 000 |
| Moins-value murs BTC apparents (vs agglos enduits 2 faces) | prix de marché | 240,00 m2 | -5 000 | -1 200 000 |
| **Sous-total** | | | | **10 840 000** |
| **TOTAL TRAVAUX HT** | | | | **130 137 538** |
| Honoraires architecte (conception + suivi) | | | 8,00 % | 10 411 003 |
| BET structure / fluides | | | 2,00 % | 2 602 751 |
| Étude géotechnique | | | 1,50 % | 1 952 063 |
| Bureau de contrôle | | | 1,35 % | 1 756 857 |
| Assurances (TRC / dommages) | | | 1,20 % | 1 561 650 |
| Imprévus | | | 10,00 % | 13 013 754 |
| **TOTAL GÉNÉRAL HT** | | | | **161 435 616** |
| TVA | | | 18 % | 29 058 411 |
| **TOTAL GÉNÉRAL TTC** | | | | **190 494 027** |

DÉTAIL

# Bâtiment locatif R+1

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **Rez-de-chaussée** | | | | |
| 2 pièces · Séjour | Séjour-cuisine (locatif) | 25,92 | 275 000 | 7 128 000 |
| 2 pièces · Cuisine fermée | Kitchenette / bande humide | 12,96 | 425 000 | 5 508 000 |
| 2 pièces · SE | Salle d'eau (locatif) | 8,64 | 500 000 | 4 320 000 |
| 2 pièces · Dégagement | Dégagement / placard / bureau | 4,32 | 200 000 | 864 000 |
| 2 pièces · Cellier | Dégagement / placard / bureau | 6,48 | 200 000 | 1 296 000 |
| 2 pièces · Chambre | Chambre / alcôve (locatif) | 25,92 | 250 000 | 6 480 000 |
| 2 pièces · Bureau / dressing | Dégagement / placard / bureau | 12,96 | 200 000 | 2 592 000 |
| T1 bis · Séjour-cuisine | Séjour-cuisine (locatif) | 12,96 | 275 000 | 3 564 000 |
| T1 bis · SE | Salle d'eau (locatif) | 3,60 | 500 000 | 1 800 000 |
| T1 bis · Dégagement | Dégagement / placard / bureau | 2,88 | 200 000 | 576 000 |
| T1 bis · Alcôve nuit | Chambre / alcôve (locatif) | 12,96 | 250 000 | 3 240 000 |
| Escalier extérieur | Escalier | 6,12 | 300 000 | 1 836 000 |
| Guérite (gardien commun) | Réserve / buanderie / cellier | 4,80 | 250 000 | 1 200 000 |
| Patios privés (tsubo-niwa) | Patio / tsubo-niwa / cour | 28,80 | 42 500 | 1 224 000 |
| **Sous-total rez-de-chaussée** | | | | **41 628 000** |
| **Étage** | | | | |
| 2 pièces · Séjour | Séjour-cuisine (locatif) | 25,92 | 275 000 | 7 128 000 |
| 2 pièces · Cuisine fermée | Kitchenette / bande humide | 12,96 | 425 000 | 5 508 000 |
| 2 pièces · SE | Salle d'eau (locatif) | 8,64 | 500 000 | 4 320 000 |
| 2 pièces · Dégagement | Dégagement / placard / bureau | 4,32 | 200 000 | 864 000 |
| 2 pièces · Cellier | Dégagement / placard / bureau | 6,48 | 200 000 | 1 296 000 |
| 2 pièces · Chambre | Chambre / alcôve (locatif) | 25,92 | 250 000 | 6 480 000 |
| 2 pièces · Bureau / dressing | Dégagement / placard / bureau | 12,96 | 200 000 | 2 592 000 |
| T1 bis · Séjour-cuisine | Séjour-cuisine (locatif) | 12,96 | 275 000 | 3 564 000 |
| T1 bis · SE | Salle d'eau (locatif) | 3,60 | 500 000 | 1 800 000 |
| T1 bis · Dégagement | Dégagement / placard / bureau | 2,88 | 200 000 | 576 000 |
| T1 bis · Alcôve nuit | Chambre / alcôve (locatif) | 12,96 | 250 000 | 3 240 000 |
| Coursive-engawa | Coursive-engawa R+1 | 17,28 | 200 000 | 3 456 000 |
| **Sous-total étage** | | | | **40 824 000** |
| **Aménagements extérieurs et VRD** | | | | |
| Parking, allées et cour de service pavés (pavés drainants) | base ÷ 2 | 75,00 m2 | 42 500 | 3 187 500 |
| Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres) | base ÷ 2 | 45,00 m2 | 10 000 | 450 000 |
| Bâche à eau + surpresseur | base ÷ 2 | 1,00 ens | 2 023 538 | 2 023 538 |
| Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon | prix de marché | 1,00 ens | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI | prix de marché | 1,50 ens | 3 500 000 | 5 250 000 |
| Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme | prix de marché | 145,00 m2 | 8 000 | 1 160 000 |
| Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement) | prix de marché | 6,00 u | 900 000 | 5 400 000 |
| **Sous-total** | | | | **20 471 038** |
| **Plus-values du parti (terre, bois, claustras)** | | | | |

| Désignation | Ratio appliqué | Qté | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Claustras en terre cuite / BTC ajourée (dont rive de coursive) | prix de marché | 60,00 m2 | 30 000 | 1 800 000 |
| Brise-soleil à lames bois (façades Ouest) | prix de marché | 12,00 m2 | 60 000 | 720 000 |
| Moins-value murs BTC apparents (vs agglos enduits 2 faces) | prix de marché | 320,00 m2 | -5 000 | -1 600 000 |
| **Sous-total** | | | | **920 000** |
| **TOTAL TRAVAUX HT** | | | | **103 843 038** |
| Honoraires architecte (conception + suivi) | | | 8,00 % | 8 307 443 |
| BET structure / fluides | | | 2,00 % | 2 076 861 |
| Étude géotechnique | | | 1,50 % | 1 557 646 |
| Bureau de contrôle | | | 1,35 % | 1 401 881 |
| Assurances (TRC / dommages) | | | 1,20 % | 1 246 116 |
| Imprévus | | | 10,00 % | 10 384 304 |
| **TOTAL GÉNÉRAL HT** | | | | **128 817 289** |
| TVA | | | 18 % | 23 187 112 |
| **TOTAL GÉNÉRAL TTC** | | | | **152 004 401** |