DOCUMENT 2 / 3

Estimatif sommaire

Méthode des estimations sommaires de la base Éco-données : un ratio de coût par type de pièce (tous corps d'état, phase ESQ) est appliqué aux surfaces des plans d'esquisse. Sur votre consigne, **les prix de construction de la base sont divisés par 2**. Les postes absents de la base (clôture, assainissement, menuiseries bois, claustras, équipements) sont chiffrés au prix du marché, sans division. Les honoraires et les aléas (10 % au stade esquisse) sont ajoutés en pourcentage. Montants en FCFA.

Ouvrage	m² clos	Travaux HT	Honoraires + aléas	Total HT	Total TTC	Travaux / m²
Villa, option A	256,32	129 487 638	31 141 777	160 629 415	189 542 710	505 180
Villa, option B	249,84	132 308 038	31 820 083	164 128 121	193 671 183	529 571
Villa, option C	250,86	145 160 188	34 911 025	180 071 213	212 484 031	578 650
Bâtiment locatif R+1	270,12	105 193 038	25 298 926	130 491 964	153 980 518	389 431
Opération A + locatif	**526,44**	**234 680 676**	**56 440 703**	**291 121 379**	**343 523 228**	**445 788**
Opération B + locatif	**519,96**	**237 501 076**	**57 119 009**	**294 620 085**	**347 651 701**	**456 768**
Opération C + locatif	**520,98**	**250 353 226**	**60 209 951**	**310 563 177**	**366 464 549**	**480 543**

Bordereau de ratios (FCFA HT / m²)

Poste	Source (base Éco-données)	Ratio base	Retenu (÷ 2)
Séjour / SAM / salon	Pavillon Akpo 2022 - sejour	600 000	300 000
Chambres	Pavillon Akpo 2022 - chambres	600 000	300 000
Salles d'eau / SdB / WC	Pavillon Akpo 2022 - pièces d'eau	1 500 000	750 000
Cuisine	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Dressing / placards	Résidences Anthurium 2021 - dressing	850 000	425 000
Réserve / buanderie / cellier	Pavillon Akpo 2022 - réserve	500 000	250 000
Circulations (hall, dégagements, palier)	Résidence Les Flamboyants - dégagements	550 000	275 000
Escalier	Résidences Anthurium 2021 - circulations (haut de fourchette)	600 000	300 000
Terrasse couverte / galerie	Pavillon Akpo 2022 - terrasse	350 000	175 000
Balcon d'étage	Résidences Anthurium 2021 - balcons	450 000	225 000
Toit-jardin accessible	Assimilé terrasse (Akpo 2022)	350 000	175 000
Cour de service / séchoir / patio	Villa Cacao 6 2023 - patio	85 000	42 500
Parking et allées pavés	Villa Cacao 6 2023 - patio (assimilé)	85 000	42 500
Espaces verts (aménagement)	Résidence Les Flamboyants - jardins et patios	20 000	10 000
Séjour-cuisine (locatif)	Résidences Anthurium 2021 - sejour	550 000	275 000
Chambre / alcôve (locatif)	Résidences Anthurium 2021 - chambres	500 000	250 000
Salle d'eau (locatif)	Résidence Les Flamboyants - salles de bain	1 000 000	500 000
Kitchenette / bande humide	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Dégagement / placard / bureau	Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas)	400 000	200 000
Coursive R+1	Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas)	400 000	200 000

Non compris : foncier, mobilier et électroménager, climatiseurs, groupe électrogène ou solaire, forage, piscine, fondations spéciales selon l'étude de sol, frais de permis, de géomètre et de notaire (repris au business plan). La revue senior juge le ratio ÷ 2 ambitieux : il faut le confirmer par une consultation par lots dès l'APS. Le classeur Excel joint contient toutes les formules. Le coefficient diviseur se modifie dans l'onglet BASE PRIX.

DÉTAIL

Villa, option A

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Salon	Séjour / SAM / salon	45,36	300 000	13 608 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,00	275 000	2 200 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	14,40	300 000	4 320 000
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76	250 000	1 440 000
Cuisine	Cuisine	9,36	425 000	3 978 000
Magasin / réserve	Réserve / buanderie / cellier	8,64	250 000	2 160 000
Buanderie	Réserve / buanderie / cellier	8,64	250 000	2 160 000
Arrière-cuisine (préparations)	Réserve / buanderie / cellier	12,96	250 000	3 240 000
Cuisine africaine (pavillon claustra)	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	8,64	425 000	3 672 000
Cour de service / séchoir	Cour de service / séchoir / patio	11,52	42 500	489 600
Terrasse couverte	Terrasse couverte / galerie	34,56	175 000	6 048 000
Sous-total rez-de-chaussée				**48 655 600**
Étage				
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
Salon familial	Séjour / SAM / salon	10,80	300 000	3 240 000
Dressing parental	Dressing / placards	10,80	425 000	4 590 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,64	750 000	6 480 000
Chambre parentale	Chambres	25,92	300 000	7 776 000
Dégagement	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,64	275 000	2 376 000
Chambre 2	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
SE ch.2	Salles d'eau / SdB / WC	3,60	750 000	2 700 000
SE ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	3,60	750 000	2 700 000
Chambre 3	Chambres	12,24	300 000	3 672 000
Chambre nounou	Chambres	8,64	300 000	2 592 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	4,32	750 000	3 240 000
Balcon	Balcon d'étage	25,92	225 000	5 832 000
Sous-total étage				**52 326 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	65,00 m2	42 500	2 762 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	100,00 m2	10 000	1 000 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	28,00 ml	60 000	1 680 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	125,00 m2	8 000	1 000 000
Grilles de défense RDC et étage + moustiquaires	prix de marché	70,00 m2	45 000	3 150 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**21 266 038**

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				
Menuiseries bois persiennées (jalousies) / écrans coulissants en lattes	prix de marché	30,00 m2	120 000	3 600 000
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	35,00 m2	30 000	1 050 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	14,00 m2	60 000	840 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	50,00 m2	60 000	3 000 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	250,00 m2	-5 000	-1 250 000
Sous-total				**7 240 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**129 487 638**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	10 359 011
BET structure / fluides			2,00 %	2 589 753
Étude géotechnique			1,50 %	1 942 315
Bureau de contrôle			1,35 %	1 748 083
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 553 852
Imprévus			10,00 %	12 948 764
TOTAL GÉNÉRAL HT				**160 629 415**
TVA			18 %	28 913 295
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**189 542 710**

DÉTAIL

Villa, option B

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Salon	Séjour / SAM / salon	45,36	300 000	13 608 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,00	275 000	2 200 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	14,40	300 000	4 320 000
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76	250 000	1 440 000
Cuisine (avec îlot)	Cuisine	18,00	425 000	7 650 000
Office / cellier	Réserve / buanderie / cellier	6,48	250 000	1 620 000
Galerie de service	Terrasse couverte / galerie	13,20	175 000	2 310 000
Préau cuisine africaine	Terrasse couverte / galerie	7,20	175 000	1 260 000
Cuisine africaine	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	12,00	425 000	5 100 000
Buanderie / magasin	Réserve / buanderie / cellier	7,20	250 000	1 800 000
Séchoir couvert (claustra)	Terrasse couverte / galerie	6,60	175 000	1 155 000
Chambre nounou	Chambres	9,00	300 000	2 700 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	4,20	750 000	3 150 000
Terrasse couverte	Terrasse couverte / galerie	30,24	175 000	5 292 000
Sous-total rez-de-chaussée				**58 945 000**
Étage				
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
Salon familial	Séjour / SAM / salon	10,80	300 000	3 240 000
Dressing parental	Dressing / placards	10,80	425 000	4 590 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,64	750 000	6 480 000
Chambre parentale	Chambres	25,92	300 000	7 776 000
Dégagement	Circulations (hall, dégagements, palier)	6,48	275 000	1 782 000
Chambre 2	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
Chambre 3	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
SE partagée ch.2 / ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	6,48	750 000	4 860 000
Balcon	Balcon d'étage	22,68	225 000	5 103 000
Sous-total étage				**44 847 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	65,00 m2	42 500	2 762 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	85,00 m2	10 000	850 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	28,00 ml	60 000	1 680 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	150,00 m2	8 000	1 200 000
Grilles de défense RDC et étage + moustiquaires	prix de marché	70,00 m2	45 000	3 150 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**21 316 038**

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				
Menuiseries bois persiennées (jalousies) / écrans coulissants en lattes	prix de marché	28,00 m2	120 000	3 360 000
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	35,00 m2	30 000	1 050 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	14,00 m2	60 000	840 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	55,00 m2	60 000	3 300 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	270,00 m2	-5 000	-1 350 000
Sous-total				**7 200 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**132 308 038**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	10 584 643
BET structure / fluides			2,00 %	2 646 161
Étude géotechnique			1,50 %	1 984 621
Bureau de contrôle			1,35 %	1 786 159
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 587 696
Imprévus			10,00 %	13 230 804
TOTAL GÉNÉRAL HT				**164 128 121**
TVA			18 %	29 543 062
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**193 671 183**

DÉTAIL

Villa, option C

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76	250 000	1 440 000
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	7,28	275 000	2 002 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	15,12	300 000	4 536 000
Cuisine	Cuisine	13,86	425 000	5 890 500
Salon	Séjour / SAM / salon	43,08	300 000	12 924 000
Sas de service	Circulations (hall, dégagements, palier)	1,44	275 000	396 000
Cuisine africaine	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	11,52	425 000	4 896 000
Buanderie / magasin	Réserve / buanderie / cellier	10,80	250 000	2 700 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	5,76	750 000	4 320 000
Chambre nounou	Chambres	11,88	300 000	3 564 000
Terrasse couverte sur patio	Terrasse couverte / galerie	13,68	175 000	2 394 000
Patio planté	Cour de service / séchoir / patio	27,93	42 500	1 187 025
Pergola plantée + claustra haute	Cour de service / séchoir / patio	8,55	42 500	363 375
Séchoir couvert	Terrasse couverte / galerie	9,00	175 000	1 575 000
Préau cuisine africaine	Terrasse couverte / galerie	6,24	175 000	1 092 000
Sous-total rez-de-chaussée				**54 619 900**
Étage				
Escalier	Escalier	10,80	300 000	3 240 000
Palier / salon familial	Séjour / SAM / salon	20,16	300 000	6 048 000
Chambre 2	Chambres	12,60	300 000	3 780 000
SE ch.2	Salles d'eau / SdB / WC	4,20	750 000	3 150 000
Placard ch.2	Dressing / placards	2,10	425 000	892 500
Dressing parental	Dressing / placards	9,00	425 000	3 825 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,10	750 000	6 075 000
Chambre parentale	Chambres	25,80	300 000	7 740 000
Chambre 3	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
SE ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	5,04	750 000	3 780 000
Passerelle bois	Balcon d'étage	6,84	225 000	1 539 000
Balcon Ouest (suite)	Balcon d'étage	5,16	225 000	1 161 000
Loggia Nord	Balcon d'étage	8,37	225 000	1 883 250
Sous-total étage				**47 001 750**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	60,00 m2	42 500	2 550 000
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	60,00 m2	10 000	600 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	32,00 ml	60 000	1 920 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	150,00 m2	8 000	1 200 000

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Grilles de défense RDC et étage + moustiquaires	prix de marché	70,00 m2	45 000	3 150 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**21 093 538**
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				
Menuiseries bois persiennées (jalousies) / écrans coulissants en lattes	prix de marché	8,00 m2	120 000	960 000
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	18,00 m2	30 000	540 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	37,00 m2	60 000	2 220 000
Patio : arbre (frangipanier), massifs, bassin à recirculation, éclairage	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Patio : claustra haute 4 m + pergola plantée (fermeture Sud)	prix de marché	1,00 ens	1 500 000	1 500 000
Patio : caniveau grillé périphérique + exutoire	prix de marché	1,00 ens	1 200 000	1 200 000
Double peau en brique de terre cuite à perforations aléatoires (loggia Nord, lanterne d'escalier, balcon Ouest)	prix de marché	82,00 m2	38 000	3 116 000
Plus-value parement en moellons de granite (RDC sur rues, guérite, socle de clôture)	prix de marché	95,00 m2	28 000	2 660 000
Plus-value béton brut coffré planches (nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche)	prix de marché	60,00 m2	15 000	900 000
Toiture végétalisée extensive (substrat 15 cm, drainage, étanchéité anti-racines) + jardinières de rive	prix de marché	105,00 m2	25 000	2 625 000
Lanterneau vitré ventilé sur la passerelle (verre feuilleté, châssis acier, rehausses)	prix de marché	6,80 m2	180 000	1 224 000
Bio-bassin devant le salon (bande Ouest) : margelle pierre, étanchéité, plantes épuratrices	prix de marché	1,00 ens	1 600 000	1 600 000
Écrans en lattes de bois de la passerelle et stores bambou sous débords Ouest	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**22 445 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**145 160 188**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	11 612 815
BET structure / fluides			2,00 %	2 903 204
Étude géotechnique			1,50 %	2 177 403
Bureau de contrôle			1,35 %	1 959 663
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 741 922
Imprévus			10,00 %	14 516 019
TOTAL GÉNÉRAL HT				**180 071 213**
TVA			18 %	32 412 818
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**212 484 031**

DÉTAIL

Bâtiment locatif R+1

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
2 pièces · Séjour	Séjour-cuisine (locatif)	25,92	275 000	7 128 000
2 pièces · Cuisine fermée	Kitchenette / bande humide	12,96	425 000	5 508 000
2 pièces · SE	Salle d'eau (locatif)	8,64	500 000	4 320 000
2 pièces · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	4,32	200 000	864 000
2 pièces · Cellier	Dégagement / placard / bureau	6,48	200 000	1 296 000
2 pièces · Chambre	Chambre / alcôve (locatif)	25,92	250 000	6 480 000
2 pièces · Bureau / dressing	Dégagement / placard / bureau	12,96	200 000	2 592 000
T1 bis · Séjour-cuisine	Séjour-cuisine (locatif)	12,96	275 000	3 564 000
T1 bis · SE	Salle d'eau (locatif)	3,60	500 000	1 800 000
T1 bis · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	2,88	200 000	576 000
T1 bis · Alcôve nuit	Chambre / alcôve (locatif)	12,96	250 000	3 240 000
Escalier extérieur	Escalier	6,12	300 000	1 836 000
Guérite (gardien commun)	Réserve / buanderie / cellier	4,80	250 000	1 200 000
Patios privés / séchoirs	Cour de service / séchoir / patio	28,80	42 500	1 224 000
Sous-total rez-de-chaussée				**41 628 000**
Étage				
2 pièces · Séjour	Séjour-cuisine (locatif)	25,92	275 000	7 128 000
2 pièces · Cuisine fermée	Kitchenette / bande humide	12,96	425 000	5 508 000
2 pièces · SE	Salle d'eau (locatif)	8,64	500 000	4 320 000
2 pièces · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	4,32	200 000	864 000
2 pièces · Cellier	Dégagement / placard / bureau	6,48	200 000	1 296 000
2 pièces · Chambre	Chambre / alcôve (locatif)	25,92	250 000	6 480 000
2 pièces · Bureau / dressing	Dégagement / placard / bureau	12,96	200 000	2 592 000
T1 bis · Séjour-cuisine	Séjour-cuisine (locatif)	12,96	275 000	3 564 000
T1 bis · SE	Salle d'eau (locatif)	3,60	500 000	1 800 000
T1 bis · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	2,88	200 000	576 000
T1 bis · Alcôve nuit	Chambre / alcôve (locatif)	12,96	250 000	3 240 000
Coursive	Coursive R+1	17,28	200 000	3 456 000
Sous-total étage				**40 824 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	75,00 m2	42 500	3 187 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	45,00 m2	10 000	450 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,50 ens	3 500 000	5 250 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	145,00 m2	8 000	1 160 000
Grilles de défense RDC et étage + moustiquaires	prix de marché	30,00 m2	45 000	1 350 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	6,00 u	900 000	5 400 000

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Sous-total				**21 821 038**
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	60,00 m2	30 000	1 800 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	12,00 m2	60 000	720 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	320,00 m2	-5 000	-1 600 000
Sous-total				**920 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**105 193 038**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	8 415 443
BET structure / fluides			2,00 %	2 103 861
Étude géotechnique			1,50 %	1 577 896
Bureau de contrôle			1,35 %	1 420 106
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 262 316
Imprévus			10,00 %	10 519 304
TOTAL GÉNÉRAL HT				**130 491 964**
TVA			18 %	23 488 554
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**153 980 518**