Notice / Programme, surfaces et budget

Complément aux six planches - révision B

Terrain déclaré / calculé	1 120,00 / 1 120,27 m²
Hôtel : enveloppe par niveau	291,60 m²
Pavillon RDC	98,00 m²
Enveloppes de planchers (2 hôtel + pavillon)	681,20 m²
Passerelle + palier E2 supplémentaires	15,24 m²
12 unités, chacune avec salle d·eau	22,69 m² nets / unité
Restaurant / cible de capacité	52,80 m² / 28 couverts
Sport / réunion / accueil / office	23,12 m² nets chacun
Massage / sanitaires publics	8,48 m² nets chacun
Piscine / soccer cage / foot pong	25 / 84 / 21 m²

Budget client : 250 à 300 M F CFA, honoraires compris. Compatibilité non démontrée à ce stade.

Allocation cible à 300 M : bâtiment 171 ; adaptation R+3 18 ; loisirs 16 ; VRD/jardin 24 ; équipements 24 ; honoraires/études 22 ; aléas 25 M F CFA. Ce sont des plafonds, pas des devis.

Le ratio historique du dépôt (477 279 F CFA/m²) donnerait environ 325 M sur 681,20 m² avant plusieurs postes. Comparaison indicative : ratio de SU et enveloppe brute ne sont pas équivalents. Un métré et des offres locales sont nécessaires.

Standing : 12 chambres compactes, sans suites premium ni loggias privatives. Matériaux, confort, acoustique et services à valider avec le client. Foncier et futurs niveaux R+2/R+3 exclus de l·allocation.

Notice / Composition paysagère

Diagnostic explicite, usages et critères de choix. Aucune espèce botanique n·est prescrite.

SITE ET INCONNUES

Jacqueville selon le dossier. Limite ouest donnée comme voie dans geo_source.py ; contour issu du levé repris dans le dépôt. Climat mesuré, vents, salinité, sol, infiltration, niveaux, réseaux et végétation existante : non documentés. Aucune mesure ni essence existante n·est inventée.

PARTI DE COMPOSITION

Arrivée lisible, passage continu devant le restaurant, plantations basses face aux chambres, lisières discontinues. Les espaces libres restent respirants, sans remplissage uniforme de la parcelle. Les trois couronnes sont des intentions d·ombrage, dont une paire répétée à l·est.

PARCOURS AVANT PLANTATIONS

P1 relie la limite ouest à la coursive (1,80 m proposé). P2 dessert jardin, accueil et restaurant. P3 et P4 desservent les portes ajoutées. P6 et P9 rejoignent cuisine, massage, WC et piscine ; P8 relie E2 et les jeux. Les chambres rejoignent le jardin par les circulations communes.

MATÉRIAUX ET EAU

Passages continus à revêtement stable à définir ; pierre en bandes proposée sur la terrasse sud. Piscine distincte des massifs. Aucun jardin de pluie sans étude hydraulique. Niveaux, pentes, drainage, antidérapance et protection du bassin à développer.

ENTRETIEN ET MATURITÉ

Besoins d·arrosage à estimer après choix des plantes et analyse d·eau. Vérifier racines, feuilles près du bassin, visibilité, accès aux réseaux et volume adulte. Les couronnes dessinées sont contrôlées sans conflit d·emprise ; elles ne prouvent pas le gabarit biologique futur.

RÉFÉRENCES ADAPTÉES

Primaveras p.132/138 : strates, parcours, seuils et hiérarchie de dessin. Candela p.152 : terrasse/piscine et lisière discontinue. Burle Marx, Ng Sek San et Damian Tang : synthèses de la règle Capitude, appliquées comme principes. Le cercle d·El Tecuan n·est pas imposé à cette parcelle.

Notice / Palette fonctionnelle et légende

Table de plantation provisoire à confirmer avec un paysagiste local.

J1 / P01 / Seuil ouest - 21.6 m²

Usage / strate : Couvre-sol bas, vues d·entrée dégagées. Milieu : Soleil présumé / passage exposé. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

J2 / P02 / Lisière de coursive - 61.1 m²

Usage / strate : Massifs bas discontinus ; pas de haie opaque. Milieu : Soleil / mi-ombre à vérifier. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

J3 / P03 / Jardin entre hôtel et restaurant - 15.6 m²

Usage / strate : Sous-strate basse face aux chambres. Milieu : Ombre portée du R+1 à simuler. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

J4 / P04 / Lisière est - 46.9 m²

Usage / strate : Écran discontinu, ventilation et entretien. Milieu : Exposition au vent à mesurer. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

J5 / P05 / Jardin de repos au sud - 12.7 m²

Usage / strate : Couvre-sol et clairières, surveillance du bassin. Milieu : Ensoleillement / embruns à vérifier. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

J6 / P06 / Lisière des jeux - 7.5 m²

Usage / strate : Massif bas, aucune plante épineuse prescrite. Milieu : Soleil présumé / usage actif. Fonction provisoire ; espèce, hauteur et étalement adultes : non renseignés. Nappes discontinues ; quantité et espacement après choix d·essence. Eau / entretien : à qualifier, accès manuel maintenu.

A01 (J1) : accent d·entrée ; A02-A03 (J4) : paire d·ombrage de lisière. Bloc arbre_feuillage_dense, échelle 0,40 ; couronne graphique environ 2,2 x 2,3 m. Trois sujets projetés, fonctions provisoires ; gabarit adulte inconnu. Opacités : 90 / 55 / 60 %. La rotation ne représente pas une diversité botanique.

P01/P03/P05 = texture_couvre_sol (60 %) ; P02/P04/P06 = texture_massif_tropical (65 %). Sources : catalogue Capitude v1 et composition révision B. Tous les végétaux représentés sont projetés.

Notice / Sources et points à résoudre

Traçabilité Capitude et limites du dossier

BLOCS-ARCHIBOOKS / v3 / 2026-10-31

CAPITUDE-SUPABASE-ONLY / v1 / 2026-10-31

GRAPHISME-ELCROQUIS-EXTERIEURS / v2 / 2026-10-31

GRAPHISME-OPACITES / v1 / 2026-10-31

IFC-REUNION-FAMILLES / v1 / 2026-10-31

PAYSAGE-TROPICAL-COMPOSITION / v1 / 2026-10-31

REFERENCE-EL-TECUAN / v1 / 2026-10-31

Règles et catalogue lus dans Supabase capitude via MCP autorisé. Cache des blocs vérifié par SHA-256 ; références vérifiées par SHA-256 du manifeste, taille et ETag Storage live. Primaveras p.132/138 et Candela p.152 ouvertes visuellement. Images privées non republiées dans le dépôt.

Dérogation demandée par Jean Marc : aplats pastel par usage à l·intérieur des pièces. Murs, cotes et textes noirs ; jardin et textures en gris. Coupé 0,40 mm ; vu 0,20 mm ; portes 0,15 mm ; repères 0,13 mm ; textures 0,09 mm.

À compléter avec Jean Marc / Stéphanie : escalier droit E1/E2, élévateur EL, fenêtres, lits, placards et mobilier restaurant, sport, massage. Les contours étoilés sont des réservations neutres, pas des composants exécutables.

Avant validation : accès et stationnement, évacuation/incendie, accessibilité et chambre adaptée, dégagements sportifs, garde-corps et piscine, autonomie technique, logistique, acoustique, ventilation. Avant travaux : permis, levé authentifié, géotechnique, BET R+3 et chiffrage.

Impression : A3 paysage, taille réelle 100 %, sans ajuster à la page. Masse/paysage au 1:200 ; niveaux/pavillon/coupe au 1:100 ; chambre au 1:50. Les échelles graphiques permettent le contrôle d·une copie imprimée.