DOCUMENT 2 / 3

Estimatif sommaire

Méthode des estimations sommaires de la base Éco-données : un ratio de coût par type de pièce (tous corps d'état, phase ESQ) est appliqué aux surfaces des plans d'esquisse. Sur votre consigne, **les prix de construction de la base sont divisés par 2**. Les postes absents de la base (clôture, assainissement, menuiseries bois, claustras, équipements) sont chiffrés au prix du marché, sans division. Les honoraires et les aléas (10 % au stade esquisse) sont ajoutés en pourcentage. Montants en FCFA.

Ouvrage	m² clos	Travaux HT	Honoraires + aléas	Total HT	Total TTC	Travaux / m²
Villa, option A	247,68	127 541 838	30 673 812	158 215 650	186 694 467	514 946
Villa, option B	249,84	128 953 138	31 013 230	159 966 368	188 760 314	516 143
Bâtiment locatif R+1	270,12	105 193 038	25 298 926	130 491 964	153 980 518	389 431
Opération A + locatif	**517,80**	**232 734 876**	**55 972 738**	**288 707 614**	**340 674 985**	**449 469**
Opération B + locatif	**519,96**	**234 146 176**	**56 312 156**	**290 458 332**	**342 740 832**	**450 316**

Bordereau de ratios (FCFA HT / m²)

Poste	Source (base Éco-données)	Ratio base	Retenu (÷ 2)
Séjour / SAM / salon	Pavillon Akpo 2022 - sejour	600 000	300 000
Chambres	Pavillon Akpo 2022 - chambres	600 000	300 000
Salles d'eau / SdB / WC	Pavillon Akpo 2022 - pièces d'eau	1 500 000	750 000
Cuisine	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Dressing / placards	Résidences Anthurium 2021 - dressing	850 000	425 000
Réserve / buanderie / cellier	Pavillon Akpo 2022 - réserve	500 000	250 000
Circulations (hall, dégagements, palier)	Résidence Les Flamboyants - dégagements	550 000	275 000
Escalier	Résidences Anthurium 2021 - circulations (haut de fourchette)	600 000	300 000
Terrasse couverte / galerie	Pavillon Akpo 2022 - terrasse	350 000	175 000
Balcon d'étage	Résidences Anthurium 2021 - balcons	450 000	225 000
Toit-jardin accessible	Assimilé terrasse (Akpo 2022)	350 000	175 000
Cour de service / séchoir / patio	Villa Cacao 6 2023 - patio	85 000	42 500
Parking et allées pavés	Villa Cacao 6 2023 - patio (assimilé)	85 000	42 500
Espaces verts (aménagement)	Résidence Les Flamboyants - jardins et patios	20 000	10 000
Séjour-cuisine (locatif)	Résidences Anthurium 2021 - sejour	550 000	275 000
Chambre / alcôve (locatif)	Résidences Anthurium 2021 - chambres	500 000	250 000
Salle d'eau (locatif)	Résidence Les Flamboyants - salles de bain	1 000 000	500 000
Kitchenette / bande humide	Pavillon Akpo 2022 - cuisine	850 000	425 000
Dégagement / placard / bureau	Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas)	400 000	200 000
Coursive R+1	Résidences Anthurium 2021 - circulations (bas)	400 000	200 000

Non compris : foncier, mobilier et électroménager, climatiseurs, groupe électrogène ou solaire, forage, piscine, fondations spéciales selon l'étude de sol, frais de permis, de géomètre et de notaire (repris au business plan). La revue senior juge le ratio ÷ 2 ambitieux : il faut le confirmer par une consultation par lots dès l'APS. Le classeur Excel joint contient toutes les formules. Le coefficient diviseur se modifie dans l'onglet BASE PRIX.

DÉTAIL

Villa, option A

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Salon	Séjour / SAM / salon	45,36	300 000	13 608 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,00	275 000	2 200 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	14,40	300 000	4 320 000
Escalier	Escalier	8,64	300 000	2 592 000
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76	250 000	1 440 000
Cuisine	Cuisine	11,52	425 000	4 896 000
Magasin / réserve	Réserve / buanderie / cellier	8,64	250 000	2 160 000
Buanderie	Réserve / buanderie / cellier	8,64	250 000	2 160 000
Cuisine africaine	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	12,96	425 000	5 508 000
Cour de service / séchoir	Cour de service / séchoir / patio	20,16	42 500	856 800
Terrasse couverte	Terrasse couverte / galerie	34,56	175 000	6 048 000
Sous-total rez-de-chaussée				**47 888 800**
Étage				
Escalier	Escalier	8,64	300 000	2 592 000
Salon familial	Séjour / SAM / salon	10,80	300 000	3 240 000
Dressing parental	Dressing / placards	10,80	425 000	4 590 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,64	750 000	6 480 000
Chambre parentale	Chambres	25,92	300 000	7 776 000
Dégagement	Circulations (hall, dégagements, palier)	10,80	275 000	2 970 000
Chambre 2	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
SE ch.2	Salles d'eau / SdB / WC	3,60	750 000	2 700 000
SE ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	3,60	750 000	2 700 000
Chambre 3	Chambres	12,24	300 000	3 672 000
Chambre nounou	Chambres	8,64	300 000	2 592 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	4,32	750 000	3 240 000
Balcon	Balcon d'étage	25,92	225 000	5 832 000
Sous-total étage				**52 272 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	65,00 m2	42 500	2 762 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	100,00 m2	10 000	1 000 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	28,00 ml	60 000	1 680 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	125,00 m2	8 000	1 000 000
Grilles de défense + moustiquaires	prix de marché	45,00 m2	45 000	2 025 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**20 141 038**
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Menuiseries bois persiennées (jalousies) sur séjour et chambres	prix de marché	30,00 m2	120 000	3 600 000
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	35,00 m2	30 000	1 050 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	14,00 m2	60 000	840 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	50,00 m2	60 000	3 000 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	250,00 m2	-5 000	-1 250 000
Sous-total				**7 240 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**127 541 838**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	10 203 347
BET structure / fluides			2,00 %	2 550 837
Étude géotechnique			1,50 %	1 913 128
Bureau de contrôle			1,35 %	1 721 815
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 530 502
Imprévus			10,00 %	12 754 184
TOTAL GÉNÉRAL HT				**158 215 650**
TVA			18 %	28 478 817
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**186 694 467**

DÉTAIL

Villa, option B

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Salon	Séjour / SAM / salon	45,36	300 000	13 608 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,00	275 000	2 200 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	14,40	300 000	4 320 000
Escalier	Escalier	8,64	300 000	2 592 000
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76	250 000	1 440 000
Cuisine (avec îlot)	Cuisine	20,16	425 000	8 568 000
Office / cellier	Réserve / buanderie / cellier	6,48	250 000	1 620 000
Galerie de service	Terrasse couverte / galerie	10,08	175 000	1 764 000
Cuisine africaine	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	12,00	425 000	5 100 000
Buanderie / magasin	Réserve / buanderie / cellier	7,20	250 000	1 800 000
Séchoir / cour de service	Cour de service / séchoir / patio	12,12	42 500	515 100
Chambre nounou	Chambres	9,00	300 000	2 700 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	4,20	750 000	3 150 000
Terrasse couverte	Terrasse couverte / galerie	30,24	175 000	5 292 000
Sous-total rez-de-chaussée				**56 769 100**
Étage				
Escalier	Escalier	8,64	300 000	2 592 000
Salon familial	Séjour / SAM / salon	10,80	300 000	3 240 000
Dressing parental	Dressing / placards	10,80	425 000	4 590 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,64	750 000	6 480 000
Chambre parentale	Chambres	25,92	300 000	7 776 000
Dégagement	Circulations (hall, dégagements, palier)	8,64	275 000	2 376 000
Chambre 2	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
Chambre 3	Chambres	12,96	300 000	3 888 000
SE partagée ch.2 / ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	6,48	750 000	4 860 000
Balcon	Balcon d'étage	22,68	225 000	5 103 000
Sous-total étage				**44 793 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	65,00 m2	42 500	2 762 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	85,00 m2	10 000	850 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	28,00 ml	60 000	1 680 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	150,00 m2	8 000	1 200 000
Grilles de défense + moustiquaires	prix de marché	45,00 m2	45 000	2 025 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**20 191 038**
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Menuiseries bois persiennées (jalousies) sur séjour et chambres	prix de marché	28,00 m2	120 000	3 360 000
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	35,00 m2	30 000	1 050 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	14,00 m2	60 000	840 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	55,00 m2	60 000	3 300 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	270,00 m2	-5 000	-1 350 000
Sous-total				**7 200 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**128 953 138**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	10 316 251
BET structure / fluides			2,00 %	2 579 063
Étude géotechnique			1,50 %	1 934 297
Bureau de contrôle			1,35 %	1 740 867
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 547 438
Imprévus			10,00 %	12 895 314
TOTAL GÉNÉRAL HT				**159 966 368**
TVA			18 %	28 793 946
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**188 760 314**

DÉTAIL

Bâtiment locatif R+1

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
2 pièces · Séjour	Séjour-cuisine (locatif)	25,92	275 000	7 128 000
2 pièces · Cuisine fermée	Kitchenette / bande humide	12,96	425 000	5 508 000
2 pièces · SE	Salle d'eau (locatif)	8,64	500 000	4 320 000
2 pièces · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	4,32	200 000	864 000
2 pièces · Cellier	Dégagement / placard / bureau	6,48	200 000	1 296 000
2 pièces · Chambre	Chambre / alcôve (locatif)	25,92	250 000	6 480 000
2 pièces · Bureau / dressing	Dégagement / placard / bureau	12,96	200 000	2 592 000
T1 bis · Séjour-cuisine	Séjour-cuisine (locatif)	12,96	275 000	3 564 000
T1 bis · SE	Salle d'eau (locatif)	3,60	500 000	1 800 000
T1 bis · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	2,88	200 000	576 000
T1 bis · Alcôve nuit	Chambre / alcôve (locatif)	12,96	250 000	3 240 000
Escalier extérieur	Escalier	6,12	300 000	1 836 000
Guérite (gardien commun)	Réserve / buanderie / cellier	4,80	250 000	1 200 000
Patios privés / séchoirs	Cour de service / séchoir / patio	28,80	42 500	1 224 000
Sous-total rez-de-chaussée				**41 628 000**
Étage				
2 pièces · Séjour	Séjour-cuisine (locatif)	25,92	275 000	7 128 000
2 pièces · Cuisine fermée	Kitchenette / bande humide	12,96	425 000	5 508 000
2 pièces · SE	Salle d'eau (locatif)	8,64	500 000	4 320 000
2 pièces · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	4,32	200 000	864 000
2 pièces · Cellier	Dégagement / placard / bureau	6,48	200 000	1 296 000
2 pièces · Chambre	Chambre / alcôve (locatif)	25,92	250 000	6 480 000
2 pièces · Bureau / dressing	Dégagement / placard / bureau	12,96	200 000	2 592 000
T1 bis · Séjour-cuisine	Séjour-cuisine (locatif)	12,96	275 000	3 564 000
T1 bis · SE	Salle d'eau (locatif)	3,60	500 000	1 800 000
T1 bis · Dégagement	Dégagement / placard / bureau	2,88	200 000	576 000
T1 bis · Alcôve nuit	Chambre / alcôve (locatif)	12,96	250 000	3 240 000
Coursive	Coursive R+1	17,28	200 000	3 456 000
Sous-total étage				**40 824 000**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	75,00 m2	42 500	3 187 500
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	45,00 m2	10 000	450 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,50 ens	3 500 000	5 250 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	145,00 m2	8 000	1 160 000
Grilles de défense + moustiquaires	prix de marché	30,00 m2	45 000	1 350 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	6,00 u	900 000	5 400 000

Désignation	Ratio appliqué	Qté	PU HT	Total HT
Sous-total				**21 821 038**
Plus-values du parti (terre, bois, claustras)				
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	60,00 m2	30 000	1 800 000
Brise-soleil à lames (façades Ouest)	prix de marché	12,00 m2	60 000	720 000
Moins-value murs BTC (vs agglos enduits 2 faces)	prix de marché	320,00 m2	-5 000	-1 600 000
Sous-total				**920 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**105 193 038**
Honoraires architecte (conception + suivi)			8,00 %	8 415 443
BET structure / fluides			2,00 %	2 103 861
Étude géotechnique			1,50 %	1 577 896
Bureau de contrôle			1,35 %	1 420 106
Assurances (TRC / dommages)			1,20 %	1 262 316
Imprévus			10,00 %	10 519 304
TOTAL GÉNÉRAL HT				**130 491 964**
TVA			18 %	23 488 554
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**153 980 518**